Vent-Axia B.V.
Kerver 16 – 5521 DB – Eersel (NL)

Voorwaarden inbedrijfstelling Luchtbehandelingskasten

Om de juiste werking van de door Vent-Axia geleverde luchtbehandelingskasten (=LBK) te garanderen is een inbedrijfstelling gewenst. Vent-Axia biedt de inbedrijfstelling tegen de volgende voorwaarden aan.

1. Type units

Verso Standaard, Pro of RHP
Klasik
Domekt

2. Prijzen

Unit	1e toestel	Elk volgend toestel *
Verso Standaard / Pro / RHP, Klasik, Domekt	€ 477 ,-	€ 376 ,-

* op voorwaarde dat het toestel op dezelfde locatie aanwezig is en tijdens dezelfde afspraak inbedrijf gesteld kan worden.

Het betreft hier een all-in prijs (excl. BTW). Er zullen geen aanvullende kosten berekend worden voor de gereden kilometers en/of gewerkte uren.

3. Werkzaamheden Vent-Axia

De monteur van Vent-Axia zal de volgende werkzaamheden tijdens de inbedrijfstelling uitvoeren:

- Controle serienummer en type van de LBK
- Beoordelen ruimte en opstelling LBK (is er ruimte om service te verlenen)
- Verwijderen transportbeveiliging warmtewiel (indien aanwezig)
- Beoordelen rotatie en riem warmtewiel (indien aanwezig)
- Controle staat van de filters
- Controle fysieke en elektrische aansluitingen (luchtkanalen, regelkleppen, variabele volumeregelaar (VAV), etc.)
- Uitvoeren simulaties (regelkleppen open en dicht, warmtewiel stil en werking, controleren naverwarming)
- Uitvoeren Modbus communicatie test (indien aanwezig)
- Controleren werkgebied (indien RHP unit)
- Kalibreren druksensor(en) (indien variabele volumeregelaar (VAV) aanwezig)
- Opslaan settingsfile bij begin en einde inbedrijfstelling
- Instellen regeling volgens wensen van de klant
- Uitleg bedieningspaneel LBK (indien aanwezig)

Na afloop van de inbedrijfstelling zal de monteur een verslag opmaken, waarvan u een kopie ontvangt.

4. Checklist klant

Voordat de inbedrijfstelling kan plaatsvinden, dienen de volgende voorbereidingen te worden getroffen:

De LBK moet:

- Volledig gemonteerd zijn (kanalen, kappen en dak, etc.)
- Aangesloten zijn op het elektriciteitsnet
- Stofvrij gemaakt zijn
- Voorzien zijn van aangesloten bedieningspaneel (indien aanwezig)

Vent-Axia B.V.
Kerver 16 – 5521 DB – Eersel (NL)

Indien aanwezigheid regelkleppen:

- Regelkleppen gemonteerd
- Regelkleppen elektrisch aangesloten op de LBK

Indien aanwezigheid variabele volumeregelaar (VAV):

- VAV Druksensor(en) gemonteerd
- VAV Druksensor(en) aangesloten op LBK
- VAV kleppen ingesteld op open positie
- VAV kleppen elektrisch en op sensor aangesloten

Indien aanwezigheid warmwater- of koelbatterij:

- Leidingen gemonteerd
- Retourwatertemperatuursensor gemonteerd en aangesloten op LBK
- Warmte en/of koelmedium al in werking
- Alle componenten (zoals driewegklep, etc.) elektrisch aangesloten op de LBK

Alle bovenstaande zaken moeten vooraf ook gecontroleerd zijn op juistheid.

De volgende gegevens moeten vooraf aan Vent-Axia vertrekt worden:

- Contactpersoon en telefoonnummer
- Serienummer en type van de LBK
- Adres van de installatie

Overige voorwaarden:

- De monteurs moeten in een veilige werkomgeving hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.
- Er moet verplicht iemand aanwezig zijn die bekend is met de situatie, de vereiste instellingen van de LBK en toegang heeft tot het pand
- de unit moet toegankelijk (afmetingen, zie installatiehandleiding LBK) zijn voor de monteur
- De servicedeuren van de LBK moeten minimaal 90° te openen zijn

5. Bijkomende kosten

De volgende punten vallen buiten de werkzaamheden die voor Vent-Axia worden uitgevoerd.

- Alle werkzaamheden genoemd bij paragraaf 4
- Meten en inregelen van de debieten
- Aansluiten van LBK op gebouwbeheersysteem
- Aansluiten van LBK met netwerk

6. Bijkomende kosten

Wanneer bij aankomst van de monteur blijkt dat de punten genoemd bij paragraaf 4 niet in orde zijn, kan de monteur, mits zijn planning dit toelaat, wachten tot alles gereed is. De extra kosten hiervoor zijn €100,- per wacht uur (excl. BTW)

Vent-Axia B.V.
Kerver 16 – 5521 DB – Eersel (NL)

Wanneer de planning dit echter niet toelaat en de monteur op een later tijdstip terug moet keren, worden de gemaakte kosten als volgt doorberekend:

- €100,- per uur reis- en/of wachttijd (excl. BTW)
- €0,60 ,- per kilometer (excl. BTW)

De kosten voor het inbedrijfstellen blijven open staan en worden berekend zodra de werkzaamheden bij een volgende afspraak zijn uitgevoerd.