Vent-Axia B.V.
Kerver 16 – 5521 DB – Eersel (NL)

Voorwaarden samenbouwen Luchtbehandelingskasten

Enkele luchtbehandelingskasten (=LBK) worden in delen geleverd. Vent-Axia biedt het samenbouwen van de delen tegen de volgende voorwaarden aan.

1. Type units

Verso Standaard, Pro
Klasik

2. Prijzen

Unit	1e toestel	Elk volgend toestel *
Verso Standaard (catalogus)	€ 852 ,-	€ 745 ,-
Verso Pro 10 t/m 40	€ 852 ,-	€ 745 ,-
Verso Pro 50 t/m 70	€ 957 ,-	€ 852 ,-
Verso Pro 80 t/m 90	Op aanvraag	Op aanvraag
Klasik	Op aanvraag	Op aanvraag

* op voorwaarde dat het toestel op dezelfde locatie aanwezig is en tijdens dezelfde afspraak samengebouwd kan worden.

Het betreft hier een all-in prijs (excl. BTW). Er zullen geen aanvullende kosten berekend worden voor de gereden kilometers en/of gewerkte uren.

3. Werkzaamheden Vent-Axia

Vent-Axia zal met 2 monteurs aanwezig zijn, waarbij het mechanisch, elektrisch en luchttechnisch samenbouwen van de verschillende segmenten, zal worden uitgevoerd.

Hieronder wordt verstaan:

- Mechanisch: Luchtdicht verbinden van verschillende segmenten.
- Elektrisch: Aansluiten van elektra tussen verschillende segmenten.
- Luchttechnisch: Aansluiten van luchtverbindingen tussen verschillende segmenten.

4. Checklist klant

Voordat de inbedrijfstelling kan plaatsvinden, dienen de volgende voorbereidingen te worden getroffen:

- Segmenten dienen op de plaats van installatie te staan.
- De monteurs moeten in een veilige werkomgeving hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.
- Er moet verplicht iemand aanwezig zijn die bekend is met de situatie, en toegang heeft tot het pand
- de unit moet toegankelijk (afmetingen, zie installatiehandleiding LBK) zijn voor de monteur
- De servicedeuren van de LBK moeten minimaal 90° te openen zijn

Het samenbouwen dient vooraf via een formulier aangevraagd te worden.
Dit formulier bevat de volgende gegevens:

- Gewenste datum van het samenbouwen.
- Adres van de installatie
- Naam en telefoonnummer aanspreekpunt op de bouw
- Serienummer en type van de LBK
- Schets van de opstelling (binnen/buitenzijde)

Om het samenbouwen op de gewenste datum te laten plaatsvinden, is het noodzakelijk de aanvraag minimaal 2 weken voor deze datum bij Vent-Axia aan te vragen.

Vent-Axia B.V.
Kerver 16 - 5521 DB - Eersel (NL)

5. Uitgesloten

De volgende punten vallen buiten de werkzaamheden die door Vent-Axia worden uitgevoerd.

- Intern (horizontaal en verticaal) transport
- Monteren van regelkleppen, roosters, sensoren en kanaalwerk
- Aansluiten van voeding, sensoren, regelkleppen en bediening
- Afvoeren van de verpakkingsmaterialen (pallets, karton en plastic)

6. Bijkomende kosten

Wanneer bij aankomst van de monteur blijkt dat de punten genoemd bij paragraaf 4 niet in orde zijn, kan de monteur, mits zijn planning dit toelaat, wachten tot alles gereed is. De extra kosten hiervoor zijn €100,- per wacht uur (excl. BTW)

Wanneer de planning dit echter niet toelaat en de monteur op een later tijdstip terug moet keren, worden de gemaakte kosten als volgt doorberekend:

- €100,- per uur reis- en/of wachttijd (excl. BTW)
- €0,60 ,- per kilometer (excl. BTW)

De kosten voor het samenbouwen blijven open staan en worden berekend zodra de werkzaamheden bij een volgende afspraak zijn uitgevoerd.