

Voorwaarden samenbouwen

Luchtbehandelingskasten

Enkele luchtbehandelingskasten worden in delen geleverd. Vent-Axia B.V. biedt het samenbouwen van de delen tegen de volgende voorwaarden aan.

Wanneer u gebruik maakt van de service voor het samenbouwen in combinatie met de inbedrijfstelling, ontvangt u één jaar garantie bovenop de standaard garantietermijn.

1. Type units

Verso Standaard
Verso Pro
Klasik

2. Prijzen

Unit	1e toestel	Elk volgend toestel*
Verso Standaard (catalogus)	€ 795,-	€ 695,-
Verso Pro 10 t/m 40	€ 795,-	€ 695,-
Verso Pro 50 t/m 70	€ 900,-	€ 795,-
Verso Pro 80 t/m 90	Op aanvraag	Op aanvraag
Klasik	Op aanvraag	Op aanvraag

** op voorwaarde dat het toestel op dezelfde locatie aanwezig is.*

Het betreft hier een all-in prijs (excl. BTW). Er zullen geen aanvullende kosten berekend worden voor de gereden kilometers en/of gewerkte uren.

3. Werkzaamheden Vent-Axia B.V.

Vent-Axia B.V. zal met 2 monteurs aanwezig zijn, waarbij het mechanisch, elektrisch en luchttechnisch samenbouwen van de verschillende segmenten, zal worden uitgevoerd. Hieronder wordt verstaan:

- Mechanisch: Luchtdicht verbinden van verschillende segmenten.
- Elektrisch: Aansluiten van elektra tussen verschillende segmenten.
- Luchttechnisch: Aansluiten van luchtverbindingen tussen verschillende segmenten.

4. Checklist klant

Voordat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, dienen de volgende voorbereidingen te worden getroffen:

- Segmenten dienen op de plaats van installatie te staan.

Vent-Axia B.V.**Voorwaarden samenbouwen****Luchtbehandelingskasten**

- De monteurs moeten in een veilige werkomgeving hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.
- Er moet verplicht iemand aanwezig zijn die bekend is met de situatie, en toegang heeft tot het pand
- de unit moet toegankelijk (afmetingen, zie installatiehandleiding luchtbehandelingskast) zijn voor de monteur
- De servicedeuren van de luchtbehandelingskasten moeten minimaal 90° te openen zijn
- Wanneer de LBK al geïnstalleerd maar niet in gebruik is, moeten alle aansluitingsopeningen goed worden afgesloten en moet de LBK extra worden beschermd tegen omgevingsinvloeden (stof, regen, kou etc.)
- Voor de plaatsing van de LBK dient deze in de originele verpakking en in een schone en droge ruimte te worden opgeslagen.

Het samenbouwen dient vooraf via een formulier aangevraagd te worden. Dit formulier bevat de volgende gegevens:

- Gewenste datum van het samenbouwen.
- Adres van de installatie
- Naam en telefoonnummer aanspreekpunt op de bouw
- Serienummer en type van de luchtbehandelingskast
- Schets van de opstelling (binnen/buitenzijde).

Om het samenbouwen op de gewenste datum te laten plaatsvinden, is het noodzakelijk de aanvraag minimaal 2 weken voor deze datum bij Vent-Axia B.V. aan te vragen.

5. Uitgesloten

De volgende punten vallen buiten de werkzaamheden die voor Vent-Axia B.V. worden uitgevoerd.

- Intern (horizontaal en verticaal) transport
- Monteren van regelkleppen, roosters, sensoren en kanaalwerk
- Aansluiten van voeding, sensoren, regelkleppen en bediening
- Afvoeren van de verpakkingsmaterialen (pallets, karton en plastic)

6. Bijkomende kosten

Wanneer bij aankomst van de monteur blijkt dat de punten genoemd bij paragraaf 4 niet in orde zijn, kan de monteur, mits zijn planning dit toelaat, wachten tot alles gereed is. De extra kosten hiervoor zijn €90,- per wacht uur (excl. BTW).

Wanneer de planning dit echter niet toelaat en de monteur op een later tijdstip terug moet keren, worden de gemaakte kosten als volgt doorberekend:

Vent-Axia B.V.

Voorwaarden samenbouwen

Luchtbehandelingskasten

- €0,55,- per kilometer (excl. BTW)
- €90,- per uur reis- en/of wachttijd (excl. BTW)

De kosten voor het samenbouwen blijven open staan en worden berekend zodra de werkzaamheden bij een volgende afspraak zijn uitgevoerd.